

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Budowa nawierzchni chodników na ul. Wiktorowo w Grajewie</b>						
<b>1</b>						
<b>ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1	KNNR 1 d.1 0111-01	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0.130	km		
				km	0.130	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.130</b>
<b>2</b>						
2	KNNR 1 d.1 0113-01	D.01.02.01a	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 235	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	235.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>235.000</b>
<b>3</b>						
3	KNR 4-01 d.1 0108-05 0108-08	D.01.02.01a	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km grunt.kat. I-II  35	m <sup>3</sup>		
				m <sup>3</sup>	35.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
<b>2</b>						
<b>D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE</b>						
<b>3</b>						
<b>D.04.00.00 KORYTOWANIE</b>						
4	KNR 2-31 d.3 0101-01 0101-02	D.04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm  235	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	235.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>235.000</b>
<b>4</b>						
<b>D.04.00.00 POBUDOWY</b>						
5	KNR 2-31 d.4 0114-03 0114-04	D.04.04.01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm  235	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	235.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>235.000</b>
6	KNR 2-31 d.4 0104-07	D.04.04.01	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 235	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	235.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>235.000</b>
<b>5</b>						
<b>D.05.00.00 NAWIERZCHNIE</b>						
7	KNR 2-31 d.5 0511-02	D.05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 235	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	235.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>235.000</b>
<b>6</b>						
<b>D.08.00.00 KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA</b>						
8	KNR 2-31 d.6 0407-02	D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 125	m		
				m	125.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>125.000</b>
<b>7</b>						
<b>D.09.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>						
9	KNNR 1 d.7 0501-01	D.09.01.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III  278	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	278.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>278.000</b>
10	KNNR 1 d.7 0507-01	D.09.01.01	Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.  278	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	278.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>278.000</b>