

Grajewo, dnia 04.10.2016 r.

RI.7013.10.2016

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Miasto Grajewo informuje, iż w związku z ogłoszonym publicznym przetargiem nieograniczonym pn. „**Budowa nawierzchni oraz kanalizacji deszczowej na os. Przekopka w Grajewie (ul. Leśna, część ul. Grzybowej i część ul. Przekopka)**”, wpłynęło do Zamawiającego zapytanie o następującej treści:

„Ul. Przekopka:

1. Zgodnie z załączonym przedmiarem należy ustawić po obu stronach jezdni krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm, natomiast wg szczegółu konstrukcyjnego należy ustawić krawężnik betonowy o wymiarach 15x30 cm.

Zwracamy się o potwierdzenie, iż krawężniki betonowe należy przyjąć o wymiarach 20x30 cm zgodnie z załączonym przedmiarem.

2. Konstrukcja nawierzchni jezdni zgodnie z załączonymi rysunkami szczegółów konstrukcyjnych składa się z:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm,

- warstwa wiążąca gr. 5 cm,

- podbudowa gr. 20 cm,

- warstwa odsączająca gr. 10 cm;

Natomiast wg przedmiaru konstrukcja nawierzchni składa się z:

- chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

- podbudowa 20 cm,

- warstwa odsączająca gr. 10 cm.

Zwracamy się o potwierdzenie, iż do wyceny należy przyjąć konstrukcję nawierzchni zgodnie z załączonym przedmiarem.

Ul. Grzybowa:

1. W przedmiarze nie ma pozycji dotyczącej zieleni drogowej.

Zwracamy się z pytaniem, czy zielen drogową należy ująć w wycenie, jeśli tak to w jakiej ilości?

2. Konstrukcja nawierzchni jezdni zgodnie z załączonymi rysunkami szczegółów konstrukcyjnych

składa się z:

- warstwa ściernalna z betonu asfaltowego gr. 4cm,
- warstwa wiążąca gr. 5 cm,
- podbudowa gr. 20 cm,
- warstwa odsączająca gr. 10 cm;

natomiast wg przedmiaru konstrukcja nawierzchni składa się z:

- chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
- podbudowa 20 cm,
- warstwa odsączająca gr. 10 cm.

Zwracamy się o potwierdzenie, iż do wyceny należy przyjąć konstrukcję nawierzchni zgodnie z załączonym przedmiarem.

3. W związku z mało czytelnym załączonym projektem drogowym ul. Grzybowej zwracamy się o zaznaczenie na rysunku zakresu robót wykonania nawierzchni objętego zamówieniem.

4. Pozycja 35. w załączonym przedmiarze robót na ul. Grzybowej mówi o zabezpieczeniu kabla w ziemi.

Zwracamy się o podanie rodzaju i ilości zabezpieczenia.

Ul. Leśna:

1. W przedmiarze nie ma pozycji dotyczącej zieleni drogowej.

Zwracamy się z pytaniem, czy zieleń (trawniki) drogową należy ująć w wycenie, jeśli tak to w jakiej ilości?

2. Zwracamy się o potwierdzenie, iż nawierzchnię wlotu z ulicy Leśnej na ulicę Grzybową (wraz z przejściem dla pieszych) należy wykonać z betonu asfaltowego.

Jeżeli tak, to zwracamy się o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycje dotyczące konstrukcji nawierzchni.

3. Pozycja 35. w załączonym przedmiarze robót na ul. Leśnej mówi o zabezpieczeniu kabla w ziemi. Zwracamy się o podanie rodzaju i ilości zabezpieczenia jakie należy przyjąć do wyceny.

4. Pozycja 32. w przedmiarze robót na ul. Leśnej mówi o „przebudowie infrastruktury technicznej w obrębie skrzyżowania z ul. Grzybową (linia energetyczna, studnie rewizyjne)”.

Zwracamy się o podanie ilości i rodzaju robót (linia energetyczna, studnie rewizyjne) do wykonanie

oraz załączenie przedmiaru. Jest to niezbędne do wykonania prawidłowej wyceny.

5. Zwracamy się o potwierdzenie, iż do wyceny i wykonania należy przyjąć jedynie ilości robót wskazane w załączonych przedmiarach robót całego zamówienia”.

Odpowiedź:

Ul. Przekopka:

Ad. 1 Zamawiający potwierdza, iż krawężniki betonowe należy przyjąć o wymiarach 20x30 cm zgodnie z załączonym przedmiarem.

Ad. 2 Zamawiający potwierdza, iż do wyceny należy przyjąć konstrukcję nawierzchni zgodnie z załączonym przedmiarem, tj.:

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
- podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 20 cm,
- warstwa odsączająca gr. 10 cm;

Ul. Grzybowa:

Ad 1 Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia nie obejmuje realizacji zieleni drogowej.

Ad. 2 Zamawiający potwierdza, iż do wyceny należy przyjąć konstrukcję nawierzchni zgodnie z załączonym przedmiarem, tj.:

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
- podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 20 cm,
- warstwa odsączająca gr. 10 cm.

Ad. 3 Zamawiający załącza skan projektu drogowego z zaznaczonym zakresem robót wykonania nawierzchni objętego zamówieniem. (Załącznik nr 1).

Ad. 4 Zamawiający informuje, iż zgodnie z pozycją Nr 35 w załączonym przedmiarze robót na ul. Grzybowej należy zabezpieczyć kabel energetyczny w ziemi rurą dwudzielną AROT A160PS – 3,0 m.

Ul. Leśna:

Ad 1. Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia nie obejmuje realizacji zieleni drogowej.

Ad.2 Zamawiający informuje, iż zakres robót drogowych w poszczególnych ulicach określają projekty budowlane.

Ad 3 Zamawiający informuje, iż poz. Nr 35 przedmiaru robót na ul. Leśnej dotyczy: „Wykopów

oraz przekopów o głębokości do 3.0 m wyk. na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25-0.60 m³ w gr. kat. III-IV – przykanaliki”.

Ad. 4 i 5 Zamawiający informuje, iż przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej w tym między innymi linii energetycznej oraz studni rewizyjnych w obrębie skrzyżowania ul. Leśnej z ul. Grzybową związana jest ze zmianą niwelety przedmiotowego skrzyżowania. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zakresu przedmiotu zamówienia opisanego w dokumentacji projektowej oraz w Rozdz. III SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, jeśli zamówienie na roboty budowlane jest udzielane w trybie zamówienia ”z wolnej ręki” lub w istotnych postanowieniach umowy przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru. W związku z powyższym Zamawiający nie ma obowiązku sporządzania i przekazania przyszłemu Wykonawcy przedmiaru robót, dlatego też załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar stanowi jedynie materiał pomocniczy niestanowiący podstawy do wyceny robót przez Wykonawcę. Udostępnienie przedmiaru robót nie zwalnia Wykonawcy od skalkulowania ceny oferty w oparciu o dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót zapisów wynikających ze SIWZ, wzoru umowy, z uwzględnieniem zasad wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów, jak również wszystkich robót, kosztów i świadczeń (także nie przewidzianych w przedmiarze), biorąc pod uwagę przewidywany zakres robót, w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami opisanymi przez Zamawiającego. Tym samym Wykonawca robót rozliczanych w formie ryczałtowej jest zobowiązany do sprawdzenia kompletności przedmiaru (jeśli został on przez Zamawiającego udostępniony) oraz traktowania go jako materiał pomocniczy do w/w dokumentów mających pierwszeństwo przy określaniu rzeczywistego zakresu robót budowlanych wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia, które Wykonawca zobowiązuje się wykonać na podstawie zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

BURMISTRZ MIASTA
mgr Dariusz Latarowski