

RI.7013.12.2017

## ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Miasto Grajewo informuje, iż w związku z ogłoszonym publicznym przetargiem nieograniczonym pn. „**Budowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej w ul. Popieluszki w Grajewie**”, wpłynęło do Zamawiającego zapytanie o następującej treści:

*/.../ prosi o wyjaśnienie treści SIWZ na zadaniu: „**Budowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej w ul. Popieluszki w Grajewie**”:*

1. *Na projekcie zagospodarowania terenu brak jest zaznaczonej zatoki autobusowej w miejscu istniejącego przystanku. Czy w zakres zadania wchodzi rozbiórka istniejącej wiaty przystankowej?*
  2. *Proszę określić kilometrąż wykonania parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego strona prawa.*
  3. *Proszę określić kilometrąż w jakim należy umieścić ścieki uliczne. Zgodnie z pismem nr RI.7013.12.2017 Ad. 6 przedmiar robót należy potraktować jedynie jako materiał pomocniczy, który nie stanowi podstaw do wyceny robót przez Wykonawcę.*
  4. *Zgodnie z załączoną dokumentacją do ułożenia jest ok. 1560 m<sup>2</sup> nowego polbruku i ok. 630 m<sup>2</sup> istniejącego polbruku do przełożenia, który nie jest ujęty w przedmiarze robót. Część tego polbruku jest uszkodzona. Czy należy go wbudować w takim stanie?*
  5. *Zgodnie z pismem nr RI.7013.12.2017 Ad. 9 w celu zabezpieczenia wjazdów bramowych winne być ona zamknięte obrzeżem betonowym. Jakiej szerokości obrzeże należy użyć?*
  6. *Proszę określić kilometrąż, w którym ma być umieszczona obrzeże betonowe.*
  7. *W dokumentację podane są przekroje normalnie w km 0+040, 0+200 i 0+450, z których nie wynikają szerokości chodników, a przedmiary (wg odpowiedzi z poprzedniego zapytania) nie są podstawą do wyceny robót. Na jakiej podstawie określić szerokości chodników? Proszę o informację dot. szerokości chodników w zależności od kilometrążu drogi.*
  8. *W opisie technicznym jest informacja, że na odc. w km 0+000 do 1+100 przewiduje się sfrezowanie istniejącej nawierzchni na głębokość 3-5 cm i ułożenie dwóch warstw bitumicznych (4+5cm). Według przedmiarów należy ułożyć tylko warstwę ścierną gr. 4 cm. Proszę o wyjaśnienie jaka ma być konstrukcja nawierzchni w km 0+000 do 0+100.*
  9. *Zgodnie z pismem nr RI.7013.12.2017 Ad. 8 wymianie nie podlegają krawężniki usytuowane po stronie lewej od km. 0+000 do km 0+107. Część tych krawężników jest uszkodzona. Czy należy je wbudować w takim stanie?*
  10. *Zgodnie z dokumentacją projektową wyjazd z parkingu ze Starostwa Powiatowego nie istnieje. Czy należy go zlikwidować?*
- Proszę o wyjaśnienie w/w wątpliwości.”*

### Odpowiedź:

- Ad.1) Rozbiórka istniejącej wiaty przystankowej nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.
- Ad.2) Parking na samochody osobowe zlokalizowany jest na odcinku od km 0+020 do km 0+060.
- Ad.3) Lokalizacja ścieków ulicznych przykrawężnikowych jest opisana na profilu podłużnym projektu budowlanego branży drogowej.
- Ad.4) Zgodnie z ustaleniami SIWZ część istniejącej nawierzchni chodnika z kostki betonowej podlega przebudowie wraz z ewentualnym jej uzupełnieniem, które według szacunku nie powinno przekroczyć 2%.
- Ad.5) Należy zastosować obrzeże betonowe o wymiarach 8x30 cm.
- Ad.6) Obrzeże betonowe należy wybudować w następującym kilometrążu:
- a) strona prawa: od km 0+010 do km 0+300, od km 0+365 do km 0+420,
  - b) strona lewa: od km 0+120 do km 0+210, od km 0+255 do km 0+290,
- Ad.7) Nawierzchnie nowo budowanych chodników należy wykonać o następujących szerokościach:
- a) strona prawa: od km 0+060 do km 0+130 szerokość chodnika 4,0 mb (w tym nawierzchnia chodnika

o konstrukcji wzmocnionej); od km 0+130 do km 0+300 szerokość chodnika 2,10mb; od km 0+310 do km 0+360 szerokość chodnika 2,5 mb; od km 0+365 do km 0+420 szerokość chodnika 2,0mb; od km 0+430 do km 0+520 szerokość chodnika 4,0mb.

b) strona lewa: od km 0+120 do km 0+210 szerokość chodnika 2,0mb; od km 0+210 do km 0+325 szerokość chodnika 3,0mb.

Ad.8) W związku ze stwierdzonymi w trakcie prowadzonego postępowania rozbieżnościami w dokumentacji projektowej, a tym samym zapisami SIWZ, dotyczącymi warstw konstrukcyjnych nawierzehni. Zamawiający informuje, że warstwy konstrukcyjne nawierzehni należy wykonać zgodnie z Rozdz. 3 pkt. 3.1. Opisu technicznego projektu budowlanego (z wyłączeniem poszerzenia), w związku z czym Rozdz. III SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” pkt. 2 ppkt 1 lit. „b” oraz § 1 ust.2 ppkt 1 lit. „b” wzoru umowy otrzymują brzmienie:

„b) budowie nawierzehni drogowej:

- ustawienie krawężników betonowych 15 x 30 cm na ławie betonowej,
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 6 cm,
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm (km 0+000 – 0+100),
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5 cm (km 0+000 – 0+100),
- podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 20 cm,
- podsypka piaskowa gr.15 cm,
- odnowienie istniejącego oznakowania poziomego”.

Ad.9) Po dokonaniu powtórnej analizy ustala się, iż istniejące krawężniki betonowe usytuowane po stronie lewej od km 0+000 do km 0+107 (w obrębie budynku Starostwa Powiatowego oraz nowo wybudowanego parkingu), podlegają całkowitej wymianie.

Ad.10) Istniejący wyjazd z parkingu Starostwa Powiatowego w Grajewie winien zostać utrzymany.

Ponadto zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż w nawiązaniu do odpowiedzi udzielonej w pkt 8 niniejszego pisma, następujące zapisy SIWZ ulegają zmianie:

1) Rozdz. III „Opis przedmiotu zamówienia” pkt. 2 ppkt 1 lit. „b” oraz § 1 ust.2 ppkt 1 lit. „b” wzoru umowy otrzymują brzmienie:

„b) budowie nawierzehni drogowej:

- ustawienie krawężników betonowych 15 x 30 cm na ławie betonowej,
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 6 cm,
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5 cm,
- podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 20 cm,
- podsypka piaskowa gr.15 cm,
- odnowienie istniejącego oznakowania poziomego”.

2) w Rozdz. XI „Wymagania dotyczące wadium” ustala się nowy termin wniesienia wadium na dzień 10.07.2017 r. do godz. 12<sup>00</sup>.

3) w Rozdz. XIV pkt 1 „Miejsce, termin składania i otwarcia ofert” ustala się nowy termin składania ofert na dzień 10.07.2017 r. do godz. 12<sup>00</sup>

4) w Rozdz. XIV pkt. 2 „Miejsce, termin składania i otwarcia ofert” ustala się nowy termin otwarcia ofert na dzień 10.07.2017 r. godz. 12<sup>15</sup>.

Powyższe informacje są obligatoryjne dla wszystkich uczestników przedmiotowego postępowania.

BURMISTRZ MIASTA  
*mgr Dariusz Latarowski*