

Ogłoszenie nr 500001707-N-2017 z dnia 30-06-2017 r.

**Grajewo:**  
**OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA**

**OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

**INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU**

**Numer:** 50000602-N-2017

**Data:** 22/06/2017

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

Burmistrz Miasta Grajewo, Krajowy numer identyfikacyjny 52330100000, ul. ul. Strażacka , 19200 Grajewo, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 273 0 800, e-mail sekretariat@um.grajewo.pl, faks 86 273 0 803.

Adres strony internetowej (url):

**SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**

**II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** II.1)

**Punkt:** 4

**W ogłoszeniu jest:** Realizacja inwestycji polega między innymi na wykonaniu n/w elementów robót: 1) roboty drogowe w ul. Popieluszki polegające na: a) robotach rozbiórkowych (krawężniki, chodniki z płytek betonowych, obrzeża, nawierzchnia z płyt drogowych gr.15cm, nawierzchnia z mas bitumicznych) b) budowie nawierzchni drogowej: - ustawienie krawężników betonowych 15 x 30 cm na ławie betonowej, - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 6cm, - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm, - podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 20 cm, - podsypka piaskowa gr. 15 cm, - odnowienie istniejącego oznakowania poziomego, c) budowie parkingów, chodników i zjazdów: - ustawienie obrzeży betonowych 6 x 20 cm, - budowa chodników z kostki brukowej gr. 6 cm, - budowa chodników i parkingów z kostki brukowej gr. 8 cm - budowa zjazdów z kostki brukowej gr. 8 cm, - podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 20 cm, 2) roboty kanalizacyjne w ul. Popieluszki polegające na: a) budowie kanalizacji deszczowej z rur PP o śr. 600 mm, b) budowie kanalizacji deszczowej z rur PP o śr. 400 mm, c) budowie kanalizacji deszczowej z rur PP o śr. 300 mm, d) budowie kanalizacji deszczowej z rur PP o śr. 250 mm, e) budowie kanalizacji deszczowej z rur PP o śr. 200 mm, f) budowie przykanalików o śr. 160 mm i studzienek ściekowych o śr. 500 mm z osadnikiem, g) budowie studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000 mm, h) budowie studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200 mm, i) demontaż istniejących studni kanalizacyjnych, j) wymiana płyt górnych wraz z pierścieniami odciążającymi w istniejących studniach kanalizacji deszczowej,

**W ogłoszeniu powinno być:** 2. Realizacja inwestycji polega między innymi na wykonaniu n/w elementów robót: 1) roboty drogowe w ul. Popieluszki polegające na: a) robotach rozbiórkowych (krawężniki, chodniki z płytek betonowych, obrzeża, nawierzchnia z płyt drogowych gr.15cm, nawierzchnia z mas bitumicznych) b) budowie nawierzchni drogowej: - ustawienie krawężników betonowych 15 x 30 cm na ławie betonowej, - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm, - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 6 cm, - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm (km 0+000 – 0+100), - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5 cm (km 0+000 – 0+100), - podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 20 cm, - podsypka piaskowa gr.15 cm, -

odnowienie istniejącego oznakowania poziomego". c) budowie parkingów, chodników i zjazdów: - ustawienie obrzeży betonowych 6 x 20 cm, - budowa chodników z kostki brukowej gr. 6 cm, - budowa chodników i parkingów z kostki brukowej gr. 8 cm - budowa zjazdów z kostki brukowej gr. 8 cm, - podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 20 cm, 2) roboty kanalizacyjne w ul. Popiełuszki polegające na: a) budowie kanalizacji deszczowej z rur PP o śr. 600 mm, b) budowie kanalizacji deszczowej z rur PP o śr. 400 mm, c) budowie kanalizacji deszczowej z rur PP o śr. 300 mm, d) budowie kanalizacji deszczowej z rur PP o śr. 250 mm, e) budowie kanalizacji deszczowej z rur PP o śr. 200 mm, f) budowie przykanalików o śr. 160 mm i studzienek ściekowych o śr. 500 mm z osadnikiem, g) budowie studni rewizyjnych z kregów betonowych o śr. 1000 mm, h) budowie studni rewizyjnych z kregów betonowych o śr. 1200 mm, i) demontaż istniejących studni kanalizacyjnych, j) wymiana płyt górnych wraz z pierścieniami odciążającymi w istniejących studniach kanalizacji deszczowej.

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** IV

**Punkt:** 1.2

**W ogłoszeniu jest:** Zamawiający będzie żądał wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 zł w terminie do dnia 05.07.2017 r. do godz. 12:00 na rachunek bankowy Zamawiającego nr BS O/Grajewo nr konta 56 8768 1013 1300 1951 2000 0040 z dopiskiem: „Wadium do przetargu nieograniczonego na: „Budowa nawierzchni jezdni i kanalizacji deszczowej w ul. Popiełuszki w Grajewie”

**W ogłoszeniu powinno być:** Zamawiający będzie żądał wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 zł w terminie do dnia 10.07.2017 r. do godz. 12:00 na rachunek bankowy Zamawiającego nr BS O/Grajewo nr konta 56 8768 1013 1300 1951 2000 0040 z dopiskiem: „Wadium do przetargu nieograniczonego na: „Budowa nawierzchni jezdni i kanalizacji deszczowej w ul. Popiełuszki w Grajewie”

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** IV

**Punkt:** 6.2

**W ogłoszeniu jest:** Data: 2017-07-5, godzina: 12:00,

**W ogłoszeniu powinno być:** Data: 2017-07-10, godzina: 12:00,

Drukuj