

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa nawierzchni chodników na osiedlu Szkolne (ul. Partyzantów, ul. Kasztanowa, ul. Różana, ul. Wąska, ul. Kościuszki, ul. Pułaskiego, ul. Dąbrowskiego, ul. Bema) w Grajewie					
1		ul. DĄBROWSKIEGO od posesji nr 14 do skrzyżowania z ul. Bema i ul. Bema do Kościuszki			
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE			
1 KNNR 1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1. 0111-01		równinnym			
1		0.20	km	0.200	
				RAZEM	0.200
2 KNR 2-31		Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm z	m ²		
d.1. 0811-01		wypełnieniem spoin piaskiem			
1		24	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
3 KNNR 1		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³	m ³		
d.1. 0202-05		w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.			
1					
chodnik		434.6*0.21	m ³	91.266	
wjazdy		76.3*0.26	m ³	19.838	
				RAZEM	111.104
1.2		D.04.00.00 PODBUDOWY			
4 KNR 2-31		Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęsz-	m ²		
d.1. 0114-03		czeniu 10 cm - CHODNIKI			
2 0114-04					
		434.6	m ²	434.600	
				RAZEM	434.600
5 KNR 2-31		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęsz-	m ²		
d.1. 0114-05		czeniu 15 cm - ZJAZDY			
2					
		76.3	m ²	76.300	
				RAZEM	76.300
1.3		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE			
6 KNR 2-31		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor szary grubość 6 cm na	m ²		
d.1. 0511-02		podsypanie cementowo-piaskowej - CHODNIKI			
3					
		434.6	m ²	434.600	
				RAZEM	434.600
7 KNR 2-31		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor czerwony grubość 8 cm	m ²		
d.1. 0511-03		na podsypanie cementowo-piaskowej - ZJAZDY			
3					
		76.3	m ²	76.300	
				RAZEM	76.300
1.4		D.08.00.00 KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA			
8 KNR 2-31		Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypanie piaskowej z wypeł-	m		
d.1. 0407-02		nieniem spoin piaskiem			
4					
		24	m	24.000	
				RAZEM	24.000