

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa nawierzchni chodników na osiedlu Huta (ul. Wyzwolenia, ul. Rzemieślnicza, ul. Lipowa, ul. Wesola, ul. 23-go Stycznia, ul. Pęzy, ul. Spółdzielcza) w Grajewie					
1		ul. WYZWOLENIA			
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE			
1 KNR 1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1. 0111-01		równinnym.			
1		0.15	km	0.150	
				RAZEM	0.150
2 KNR 1		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3	m ³		
d.1. 0202-05		w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.			
1					
chodnik		316.8*0.21	m ³	66.528	
wjazdy		127.8*0.26	m ³	33.228	
				RAZEM	99.756
1.2		D.04.00.00 PODBUDOWY			
3 KNR 2-31		Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęsz-	m ²		
d.1. 0114-03		czeniu 10 cm - CHODNIKI			
2 0114-04					
		316.8	m ²	316.800	
				RAZEM	316.800
4 KNR 2-31		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęsz-	m ²		
d.1. 0114-05		czeniu 15 cm - ZJAZDY			
2					
		127.8	m ²	127.800	
				RAZEM	127.800
1.3		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE			
5 KNR 2-31		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor szary grubość 6 cm na	m ²		
d.1. 0511-02		podsypcie cementowo-piaskowej - CHODNIKI			
3					
		316.8	m ²	316.800	
				RAZEM	316.800
6 KNR 2-31		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor czerwopny grubość 8 cm	m ²		
d.1. 0511-03		na podsypcie cementowo-piaskowej - ZJAZDY			
3					
		127.8	m ²	127.800	
				RAZEM	127.800
1.4		D.08.00.00 KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA			
7 KNR 2-31		Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12,5x25 cm na podsypcie cemen-	m		
d.1. 0403-05		towo-piaskowej			
4					
		27.2	m	27.200	
				RAZEM	27.200
8 KNR 2-31		Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypcie piaskowej z wypeł-	m		
d.1. 0407-02		nieniem spoin piaskiem			
4					
		97	m	97.000	
				RAZEM	97.000
9 KNR 2-31		Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.1. 0402-04					
4					
		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500