

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
BUDOWA ŚCIEŻKI SPACEROWO-BIEGOWEJ DO CELÓW REKREACYJNYCH PRZY KLUBIE HADES W GRAJEWIE					
1		BUDOWA ŚCIEŻKI SPACEROWO-BIEGOWEJ DO CELÓW REKREACYJNYCH PRZY KLUBIE HADES W GRAJEWIE			
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01 d.1. 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
1		0.5	km	0.500	
				RAZEM	0.500
2	KNR 2-01 d.1. 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm za pomocą spycharek	m ²		
1		1000	m ²	1000.000	
				RAZEM	1000.000
3	KNR 4-01 d.1. 0108-05	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km grunt.kat. I-II	m ³		
1	0108-08	1000*0.1	m ³	100.000	
				RAZEM	100.000
1.2		KORYTOWANIE			
4	KNR 2-31 d.1. 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 15 cm	m ²		
2	analogia	1785	m ²	1785.000	
				RAZEM	1785.000
1.3		ŚCIEŻKA SPACEROWO-BIEGOWA			
5	KNR 2-31 d.1. 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
3		1000	m ²	1000.000	
				RAZEM	1000.000
6	KNR 2-31 d.1. 0114-03	Nawierzchnia z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
3	analogia	1000	m ²	1000.000	
				RAZEM	1000.000
1.4		OBRZEŻA			
7	KNR 2-31 d.1. 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na ławie betonowej z oporem	m		
4		1000	m	1000.000	
				RAZEM	1000.000
8	KNR 2-31 d.1. 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³		
4		0.028*1000	m ³	28.000	
				RAZEM	28.000
1.5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
9	KNR 2-01 d.1. 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III (szerokość po 1, 5m od krawędzi ścieżki)	m ²		
5		500*1.5*2	m ²	1500.000	
				RAZEM	1500.000
10	KNR 2-01 d.1. 0510-01	Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m ²		
5		500*1.5*2	m ²	1500.000	
				RAZEM	1500.000