

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym 0.37024	km	0.370	
				RAZEM	0.370
2	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za po-	m ²		
d.1	0126-01	mocą spycharek 592.45	m ²	592.450	
				RAZEM	592.450
3	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0813-01	34.8	m	34.800	
				RAZEM	34.800
2		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO			
4	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.2	1406-03	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3		PODBUDOWY			
5	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w	m ²		
d.3	0101-01	gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 592.45	m ²	592.450	
				RAZEM	592.450
6	KNR 2-01	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ w ziemi kat.I-III	m ³		
d.3	0212-05 +	uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami			
	KNR 2-01	samowładowczymi na odl.do 1 km			
	0214-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa-			
		mochodami samowładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi			
		kat.I-II krotność 2 łączna odległość 2 km	m ³	98.000	
		98		RAZEM	98.000
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz.	m ²		
d.3	0114-01	10 cm 592.45	m ²	592.450	
				RAZEM	592.450
4		ELEMENTY ULIC			
8	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.4	0402-04	0.048*34.86	m ³	1.673	
				RAZEM	1.673
9	KNR 2-31	Krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.4	0403-01	34.86	m	34.860	
				RAZEM	34.860
10	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin	m		
d.4	0407-03	piaskiem 585.78	m	585.780	
				RAZEM	585.780
11	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemen-	m ²		
d.4	0511-02	towo-piaskowej 592.45	m ²	592.450	
				RAZEM	592.450