

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Miasto Grajewo informuje, iż w związku z ogłoszonym publicznym przetargiem nieograniczonym pn **"Budowa ul. 11-listopada w Grajewie"** Wykonawcy złożyli do Zamawiającego zapytania następującej treści:

1. W załączonej dokumentacji do SIWZ jest tylko przekrój poprzeczny i podłużny przepustu. Brak jest szczegółów dotyczących np. gabionów, ścianek szczelnych, miejsca montażu osadnika, geotkaniny, ogólnego opisu wykonania przepustu, danych do sprawdzenia załączonego przedmiaru. Proszę o załączenie kompletnej dokumentacji wraz z opisem wykonania wszystkich elementów składowych.
2. Podczas prac związanych z wykonaniem przepustu przejazd ul. Listopadową w miejscu wykonywania robót będzie niemożliwy. Czy zamawiający dysponuje gruntami do wykonania objazdu. Proszę o przedstawienie projektu czasowej organizacji ruchu.
3. Na załączonym do dokumentacji rys. 1.1 (Plan sytuacyjno – wysokościowy) rury kanalizacji sanitarnej pod przepustem są w rurze osłonowej. Proszę o wskazanie średnicy, rodzaju rury osłonowej i dopisanie pozycji w przedmiarze.
4. Jak należy zakończyć przyłącze kanalizacji sanitarnej studnią, czy korkiem. Proszę to uwzględnić w przedmiarach.
5. Proszę o uwzględnienie w przedmiarach kanalizacji sanitarnej następujących zmian:
 - wykopy z odwozem, a nie na odkład (brak miejsca w pasie drogowym, aby gromadzić ziemię z wykopu, wg dokumentacji geologicznej część urobku z wykopu to glina);
 - uwzględnić przy wykopach roboty ziemne ręczne;
 - zwiększyć ilości igłofiltrów i godzin pompowania (przynajmniej 2/3 wykopu należy odwozić poprzez zabicie igłofiltrów po dwóch stronach wykopu);
 - obsypkę rury do 30 cm należy wykonać zgodnie z opisem technicznym piaskiem, a dopiero do zasypki można stosować grunt rodzimy;
 - proszę o określenie długości odcinków do prób szczelności kanału.
6. Czy wylot rury kanalizacji deszczowej powinien być prefabrykowany, czy obrukowany. Proszę o umieszczenie pozycji w przedmiarze.
7. Proszę o uwzględnienie w przedmiarze kanalizacji deszczowej następujące zmiany:
 - uwzględnić przy wykopach roboty ziemne ręczne,
 - zwiększyć ilość igłofiltrów i godzin pompowania,
 - obsypka rury do 30 cm z piasku dowiezionego,
 - proszę o określenie długości odcinków do prób szczelności kanału.
8. W załączonej dokumentacji drogowej do SIWZ brak jest określenia rodzaju geosyntetyku pod podbudowę z kruszywa. Na rys. 3.3 geowłóknina ma grubość 15 cm.
9. Jak mają być zakończone zjazdy – brak krawężnika.
10. Czy zamawiający ma zezwolenie na wycinkę drzew – są w przedmiarze, ale nie są oznaczone w dokumentacji.
11. Czy wykonawca, który przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu - w zakresie posiadania zdolności technicznej i zawodowej - powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego, który będzie brać udział w realizacji zamówienia jako podwykonawca, *przedstawia* w odniesieniu do tego podmiotu *oprócz zobowiązania* również dokument poświadczający posiadanie zdolności finansowej w wysokości 500 tys. złotych i posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min 1 mln złotych ?
12. Czy sieć wodociągowa widoczna na mapach jako projektowana jest już wykonana i nie wchodzi w zakres postępowania ?

ODPOWIEDZI:

Ad.1. W załączeniu projekt wykonawczy przepustu kołowo-łukowego.

Ad.2. Zamawiający nie dysponuje dodatkowymi terenami poza pasem drogowym i nie posiada projektu czasowej organizacji ruchu.

Ad.3. Rurę kanalizacji sanitarnej pod przepustem umieścić w rurze osłonowej PVC SN 8 Ø 300mm – należy uwzględnić w wycenie.

Ad.4. Przyłącza kanalizacji sanitarnej do granicy pasa drogowego zakończone korkiem – należy

uwzględnić w wycenie.

Ad.5. Uwzględnić w wycenie:

- odwóz i dowóz urobku w czasie robót ziemnych-wykopu pod kanalizację sanitarną. Zgodnie z pkt. 7.2 roboty ziemne projektu wykonawczego kanalizacji sanitarnej „zasypkę wykonać z gruntu rodzimego pochodzącego z wykopu”
- podaną w przedmiarze ilość igłofiltrów i ilość godzin pracy pomp należy potraktować sygnalizacyjnie, przy wycenie wykonawca winien oszacować samodzielnie ilość zastosowanych igłofiltrów i ilość pracy pomp.
- zasypanie wykopów 30 cm ponad rurę -należy dokonać gruntem dostarczonym z poza budowy.
- długość odcinków prób szczelności-między studniami kanalizacji sanitarnej,

Ad.6. Wylot rury kanalizacji deszczowej obrukowany – brukowanie uwzględnione w przedmiarze drogowym.

Ad.7. Uwzględnić w wycenie:

- ręczne roboty ziemne,
- podaną w przedmiarze ilość igłofiltrów i ilość godzin pracy pomp należy potraktować sygnalizacyjnie, przy wycenie wykonawca winien oszacować samodzielnie ilość zastosowanych igłofiltrów i ilość pracy pomp,
- zasypanie wykopów 30 cm ponad rurę -należy dokonać gruntem dostarczonym z poza budowy.
- długość odcinków prób szczelności-między studniami kanalizacji deszczowej

Ad.8. Należy zastosować geokompozyt=geowłóknina separacyjno-filtracyjna + geosiatka

Ad.9. Zjazdy zakończyć krawężnikiem najazdowym 1x22 w przypadku braku cokołu ogrodzeniowego.

Ad.10. Zamawiający złożył wniosek o wydanie decyzji na wycinkę drzew.

Ad.11. W tym zakresie dokumenty podmiotu trzeciego, który będzie brać udział w realizacji zamówienia jako podwykonawca, potwierdzające posiadanie zdolności finansowej nie są wymagane.

Ad. 12 Sieć wodociągowa widoczna na mapach jako projektowana jest już wykonana i nie wchodzi w zakres postępowania .

Jednocześnie zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Miasto Grajewo informuje, iż zmienia się treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ogłoszonym publicznym przetargu nieograniczonym pn. „**Budowa ul. 11-listopada w Grajewie**”.

Rozdz. III pkt. 1 opis przedmiotu zamówienia

1) **Roboty drogowe** na odcinku od skrzyżowania z ul. Wierzbową do km 0+655

2) Roboty sanitarne

b) dodaje się - kanalizacja sanitarna na odcinku od studni oznaczonej nr 1=S1 do studni nr 3 z rur PVC SN8 Ø 200, studnie prefabrykowane PE Ø1000 zgodnie projektem wykonawczym opracowanym przez biuro projektowe „PROJEKT” Jacek Łazewski 15-161 Białystok ul. Raginisa 34

Ustala się nowe terminy:

-Termin wniesienia wadium do dnia 15.12.2020 r. do godz. 10⁰⁰ -Rozdz. XI SIWZ

-Termin w opisie oferty-nie otwierać przed dniem 15.12.2020 r. do godz.10¹⁵-Rozdz. XIII pkt 8 SIWZ

-Termin składania ofert do dnia 15.12.2020 r. do godz.10⁰⁰ -Rozdz. XIV pkt 1 SIWZ

-Termin otwarcia ofert w dniu 15.12.2020 r. do godz.10¹⁵ -Rozdz. XIV pkt 2 SIWZ

BURMISTRZ MIASTA
mgr Dariusz Latański

Załączniki:

1. Projekt wykonawczy przepustu kołowo-łukowego

2. Projekt wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej opracowany przez biuro projektowe „PROJEKT” Jacek Łazewski 15-161 Białystok ul. Raginisa 34