

RI.7013.10.2021

Zawiadomienie

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) Miasto Grajewo informuje, iż w związku z ogłoszonym w trybie podstawowym bez negocjacji zamówieniu pn.: „**Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie**” wpłynęły do Zamawiającego zapytania o następującej treści:

Zapytanie Nr 1

Czy zamawiający dla rur PE DN800 opisanych w dokumentacji technicznej rozumie jako rury niekarbowane PEHD strukturalne dwuścienne z gładkimi ściankami zewnętrzną czarną gwarantującą pełną odporność na promieniowanie UV i wewnętrzną jasną ułatwiającą inspekcję, zgodna z normą PN-EN 13476-2?

Zapytanie Nr 2

- 1. Proszę o określenie na czym polega renowacja kanału kanalizacji deszczowej o średnicy 1200 mm na ul. Kolejowej.*
- 2. Proszę o podanie technologii postawienia studni na kanale kanalizacji deszczowej, który jest do renowacji.*
- 3. W przedmiarach kanalizacji deszczowej brak studni $\varnothing 1500$ mm, w dokumentacji technicznej przedstawione są studnie $\varnothing 1500$ i $\varnothing 2000$ mm. Jakże należy przyjąć do wyceny.*
- 4. W przedmiarach na ul. Łąkowej brak zamieszczonej pozycji „demontaż istniejącego kanału deszczowego o śr. 800 mm na odcinku od studni nr D3-6 do studni nr K”, która w SWZ jest wymieniona, czy należy ująć w obliczeniach.*
- 5. Na podstawie dokumentacji technicznej przyłącza kanalizacji sanitarnej podłączamy w działkach wychodzących poza pas drogowy, w SWZ określono że przyłącze należy wykonać do granic działki. Proszę o określenie dokładnego zakresu.*
- 6. Proponujemy zmianę średnicy przyłączy kanalizacji sanitarnej z $\varnothing 110$ mm na $\varnothing 160$ mm.*
- 7. Z dokumentacji technicznej wynika, że do odwodnienia gruntu ze względu na wysoki poziom wód gruntowych przedstawionych w badaniach geotechnicznych potrzeba większej ilości igłofiltrów, niż zamieszczono w przedmiarach. Proszę o określenie przybliżonej rzeczywistej ilości igieł.*
- 8. Proszę o przedstawienie rysunku technicznego budowy studni rewizyjnej wodociągu.*
- 9. Według badań geotechnicznych załączonych do dokumentacji technicznej (profile otworów geotechnicznych) wynika, że nasyp niekontrolowany występuje nawet do głębokości 1,4m. W opisie oraz przekrojach poprzecznych nie jest ujęta wymiana gruntu na odcinkach nie nadających się do położenia warstw podbudowy. Proszę o dołączenie w przedmiarach pozycji wymiany gruntu.*

Odpowiedź na zapytanie Nr 1:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur niekarbowanych PEHD strukturalnie dwuściennych o śr. 800 mm.

Odpowiedź na zapytanie Nr 2:

1. Renowacja istniejącego kanału kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej polega na jego oczyszczeniu z osadu celem przywrócenia pełnego przepływu.
2. Zamawiający nie narzuca technologii posadowienia studni rewizyjnych na istniejącym kanale kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej. Dopuszcza się posadowienie studni poprzez wymurowanie ścian studni do wierzchu kanału istniejącego bloczkami betonowymi.
3. Do wyceny należy przyjąć studnie kanalizacyjne zgodnie z dokumentacją budowlaną branży sanitarnej - profil podłużny kanalizacji deszczowej.
4. Roboty budowlane dotyczące demontażu istniejącego kanału deszczowego o śr. 800mm w ul. Łąkowej na odcinku od studni D3-6 do studni „K” wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.
5. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej do granic pasa drogowego.
6. Zamawiający dopuszcza zmianę średnicy przyłączy kanalizacji sanitarnej na 160mm.
7. Należyte odwodnienie gruntu na potrzeby prowadzonych robót jest po stronie Wykonawcy.
8. Zamawiający nie dysponuje rysunkiem technicznym studni rewizyjnej wodociągu. Należy wykonać typowe studnie rewizyjne z kręgów betowych o śr.1500mm.
9. Zamawiający nie dysponuje przedmiarami w zakresie ewentualnej wymiany gruntu. Konstrukcję jezdni należy wykonać zgodnie z zapisami dokumentacji budowlanej branży drogowej – opis techniczny oraz przekrój normalny.

Powyższe informacje są obligatoryjne dla wszystkich uczestników postępowania.

Z up. BURMISTRZA MIASTA
Maciej Beńwarcko
ZASTĘPCA BURMISTRZA