

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty drogowe w części ul.Tabortowskiego w Grajewie					
1		Roboty pomiarowe			
1	KNR 2-01 d.1 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych (20.0*20.0)/10000	ha ha	0.040	
				RAZEM	0.040
2	KNR 2-01 d.1 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych - inwentaryzacja powykonawcza (20.0*20.0)/10000	ha ha	0.040	
				RAZEM	0.040
2		Roboty przygotowawcze			
3	KNR 2-25 d.2 0408-02	Wykonanie podsypki piaskowej pod płyty betonowe odciążające 150x300x15 na sieci ciepłowniczej 36	m ² m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
4	KNR 2-25 d.2 0408-04	Ułożenie płyt betonowych odciążających 150x300x15 na sieci ciepłowniczej 36	m ² m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
5	KNNR 5 d.2 705-0100	Ułożenie rur osłonowych A83PS 75 mm na kablach elektrycznych 18/100	100 m 100 m	0.180	
				RAZEM	0.180
6	KNR 2-31 d.2 0805-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce piaskowej 65.5	m ² m ²	65.500	
				RAZEM	65.500
7	KNR 2-31 d.2 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 15	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
8	KNR 2-31 d.2 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
9	KNR 2-21 d.2 0111-09	Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-21 d.2 0110-09	Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 2- d.2 01 0110-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km 5	mp mp	5.000	
				RAZEM	5.000
12	KNR 2-31 d.2 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-31 d.2 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla wążów kanałowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 4-04 d.2 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 0.675+5.24+0.24	m ³ m ³	6.155	
				RAZEM	6.155
3		Roboty ziemne			
15	KNR 2-01 d.3 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 10.0	m ² m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
4		Podbudowy			
16	KNR 2-31 d.4 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 31 cm 287+31	m ² m ²	318.000	
				RAZEM	318.000
17	KNR 2-31 d.4 0114-03 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - chodniki 31	m ² m ²	31.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	31.000
18	KNR 2-31 d.4 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - jezdnia	m ²		
		287	m ²	287.000	
				RAZEM	287.000
5		Nawierzchnie			
19	KNR 2-31 d.5 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - jezdnia	m ²		
		287	m ²	287.000	
				RAZEM	287.000
20	KNR 2-31 d.5 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik	m ²		
		31	m ²	31.000	
				RAZEM	31.000
6		Elementy ulic			
21	KNR 2-31 d.6 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		0.048*67	m ³	3.216	
				RAZEM	3.216
22	KNR 2-31 d.6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		67	m	67.000	
				RAZEM	67.000
23	KNR 2-31 d.6 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
7		Oznakowanie dróg			
24	KNR 2-31 d.7 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNR 2-31 d.7 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
8		Zieleń drogowa			
26	KNR 2-21 d.8 0218-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim	m ³		
		4.5*0.1	m ³	0.450	
				RAZEM	0.450
27	KNR 2-21 d.8 0404-02	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	ha		
		4.5/10000	ha	0.000	
				RAZEM	0.000
28	KNR 2-21 d.8 0702-08	Mechaniczna pielęgnacja łąk parkowych	m ²		
		4.5	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500