

Nazwa Firmy		Kosztorysowanie FORTE 8.02 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK
Przebudowa nawierzchni chodników ul. Kolejowej I etap		
	Identyfikator kosztorysu: KOLEJOWA -REMONT CHODNIKÓW 2011- WARIANT 4	

W1 Przedmiar robót

wyk.dn.2011-04-21

str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Roboty przygotowawcze		
10	KNNR 1 111-1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie równinnym	1 km	0,12
20	KNNR 6 806-2 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 20/30 cm	100 m	0,08
30	KNNR 6 806-2 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - 15/30 cm	100 m	0,82
40	KNR 2-31 812-3 Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	1 m3	4,54
50	KNNR 6 806-7 Rozebranie obrzeży o wym.6x20 cm na podsypce piaskowej	100 m	1,22
60	KNNR 6 805-5 Rozebranie chodników z płyt betonowych o wym.35x35x5 cm na podsypce piaskowej	100 m2	0,46
70	KNNR 6 802-6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr.15 cm, mechaniczne	100 m2	0,94
80	KNNR 6 803-7 Rozebranie nawierzchni ręcznie z kostki betonowej typu polbruk 8 cm. na podsypce piaskowej	100 m2	0,32
90	KNNR 6 805-2 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr.15 cm, wypełnienie spoin piaskiem	100 m2	0,15
100	KNNR 6 802-4 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr.4 cm, mechaniczne	100 m2	1,10
110	KNNR 6 801-2 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr.15 cm, mechaniczne	100 m2	2,64
120	KNR 4-04 1102-4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku - transport gruzu samochodem ciężarowym na odl.1 km	1 m3	76,30
130	KNR 4-04 1102-5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km	1 m3	76,30
140	KNNR 1 301-2 Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km kat.gruntu III	100 m3	0,40
2	Krawężniki i ławy betonowe		
10	KNNR 6 403-3 Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa - na parkingach, zjazdach i dojazdach	100 m	2,29
20	KNR 2-31 402-4 Ławy betonowe z oporem pod krawężniki	1 m3	12,76
30	KNNR 6 401-3	100 m	0,90

	Krawężniki betonowe na ławie wystające o wym.15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - wzdłuż ul.Kolejowej		
--	---	--	--

W1 Przedmiar robót

wyk.dn.2011-04-21

str. 2

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
3	Nawierzchnie wjazdów, dojazdów, parkingów		
10	KNNR 6 404-3 Obrzeża betonowe o wym.30x8 cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem	100 m	0,17
20	KNNR 6 103-1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie, kat.gruntu II-IV	100 m2	3,92
30	KNR 2-31 114-1 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr.20 cm po zagęszczeniu	100 m2	3,92
40	KNNR 6 502-3 Chodniki z kostki brukowej betonowej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem - 50% kostki kolorowej, 50% kostki szarej	100 m2	3,92
50	KNR 2-31 1106-1 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi - lepiszcze asfalt (100 kg/1m2)	1 t	5,00
4	Nawierzchnia chodników		
10	KNNR 6 103-1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie, kat.gruntu II-IV	100 m2	2,22
20	KNNR 6 502-1 Chodniki z kostki brukowej betonowej gr.6 cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem	100 m2	2,22
30	KNNR 6 404-2 Obrzeża betonowe o wym.20x6 cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem	100 m	0,76
5	Regulacja studzienek		
10	KNR 2-31 1406-4 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych i gazowych	100 szt	0,02
20	KNR 2-31 1406-3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włączów kanałowych	100 szt	0,03
30	KNR 2-31 1406-2 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - kratek ściekowych ulicznych	100 szt	0,01
40	KNR 2-31 1406-5 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - studzienek telefonicznych	100 szt	0,04
6	Trawniki		
10	KNR 2-21 213-1 [R=0,955] Ręczne rozrzucanie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim, gr.warstwy 2 cm	1 ha	0,03
20	KNR 2-21 401-4 [R=0,955] Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem, grunt kat.I-II	100 m2	3,00
----- Koniec wydruku -----			