

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty ziemne			
1	KNR-W 2- d.1 01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0,067	km km	 0,067	
				RAZEM	0,067
2	KNR-W 2- d.1 01 0203-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 171	m ³ m ³	 171,000	
				RAZEM	171,000
3	KNR-W 2- d.1 01 0227-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III 25	m ³ m ³	 25,000	
				RAZEM	25,000
4	KNR-W 2- d.1 01 0229-04	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi; grunt spoisty kat. III 25	m ³ m ³	 25,000	
				RAZEM	25,000
5	KNR-W 2- d.1 01 0210-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV na odl. 5 km krotność 8 146	m ³ m ³	 146,000	
				RAZEM	146,000
2		podbudowa			
6	KNR 2-31 d.2 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (67-9)*5,3 +5,5*15	m ² m ²	 389,900	
				RAZEM	389,900
7	KNR 2-31 d.2 0115-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego 18 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (67-9)*5 +5,5*15	m ² m ²	 372,500	
				RAZEM	372,500
8	KNR 2-31 d.2 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm (67-9)*5+5,5*15	m ² m ²	 372,500	
				RAZEM	372,500
3		Krawężniki, nawierzchnia			
9	KNR 2-31 d.3 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej (67-9)*2+10,5	m m	 126,500	
				RAZEM	126,500
10	KNR 2-31 d.3 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 126,5*(0,15*0,035+0,2*0,15)	m ³ m ³	 4,459	
				RAZEM	4,459
11	KNR 2-31 d.3 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (67-9)*5+5,5*15	m ² m ²	 372,500	
				RAZEM	372,500
12	KNR 2-31 d.3 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
4		Chodnik			
13	KNR 2-31 d.4 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej (67-9)*2,25-5*4*2,25+(67-9)*1,5-2*4*1,5	m ² m ²	 160,500	
				RAZEM	160,500
14	KNR 2-31 d.4 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce piaskowej 5*4*2,25+2*4*1,5	m ² m ²	 57,000	
				RAZEM	57,000
15	KNR 2-31 d.4 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 30	m m	 30,000	
				RAZEM	30,000
5		ogganizacja ruchu			
16	KNR 2-31 d.5 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 3	szt. szt.	 3,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3,000
17	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.		
d.5	0703-01	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
18	KNR 2-31	Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczkową przejście dla pieszych	m ²		
d.5	0706-01	5*3*0,5	m ²	7,500	
				RAZEM	7,500