

Przedmiar robót
Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do II publicznego
przetargu nieograniczonego w zakresie prac termomodernizacyjnych
w budynku przy ulicy Wojska Polskiego 37

Elewacja

1. Odbicie luźnych tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni odbicia do 5 m² (do 10% powierzchni ściany).
53,559 m²
2. Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą – oczyszczenie mechaniczne i zmycie.
535,59 m²
3. Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą – dwukrotne gruntowanie.
535,59 m²
4. Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża.
535,59 m²
5. Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -zamocowanie listwy cokołowej.
73,28 m
6. Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr. 13 cm.
439,37 m²
7. Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr. 10 cm.
96,22 m²
8. Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły.
3214 szt.
9. Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach.
535,59 m²
10. Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach - dodatkowa warstwa w strefie parteru.
146,80 m²
11. Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży.
64,15 m²
12. Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach.
64,15 m²
13. Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym.
329,00 m

14. Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekor. o fakturze nakrapianej lub rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej.
535,59 m²
15. Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekor. o fakturze nakrapianej lub rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome.
535,59 m²
16. Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekor. o fakturze nakrapianej lub rustykalnej gr. 3 mm wyk. Ręcznie na uprzednio przyg. podłożu – ościeża o szer. do 30 cm.
64,15 m²
17. Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową (malowanie numeru bloku).
4,00 m²
18. Wyprawy tynkarskie mozaikowe gr. 1.5 – 3 mm wykonywane mechanicznie na ścianach.
36,70 m²
19. Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej (parapety i zwieńczenie ściany).
73,045 m²
20. Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m.
662,40 m²
21. Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych.
662,40 m²
22. Wywóz gruzu powstałego ze skucia tynków na odległość do 3 km.
1, 00 m³

Dach

1. Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0 – 5.0 m² w jednym miejscu z zatarciem na ostro (5% powierzchni) z usunięciem z tej części powierzchni papy, z jej wywozem i utylizacją.
12,075 m²
2. Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome – wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa.
241,50 m²
3. Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa.
241,50 m²
4. Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 15 cm.
241,50 m²
5. Rynny dachowe półokrągłe o śr. 18 cm - z blachy ocynkowanej.
23 m
6. Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej.
16,80 m
7. Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd.
24 mb
8. Obróbki dachowe włązów dachowych przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd.
24 mb

9. Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe (+ wywinięcia).
258,50 m²

Loggie

1. Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych.
24,20 m²
2. Ocieplenie spodu płyt balkonowych płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr. 5 cm.
52,80 m²
3. Ocieplenie spodu płyt balkonowych płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych.
316,80 szt.
4. Ocieplenie spodu płyt balkonowych płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki.
52,80 m²
5. Ocieplenie spodu płyt balkonowych płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym.
33 mb
6. Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekor. o fakturze nakrapianej lub rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej.
52,80 m²
7. Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekor. o fakturze nakrapianej lub rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome.
52,80 m²
8. Rozebranie posadzek - pomieszczenie mniejsze niż 5 m².
35,20 m²
9. Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych na zaprawie klejowej układane metodą regularną.
35,20 m²
10. Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych.
34,80 mb

Stolarka

1. Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV.
2,42 m²
2. Demontaż i montaż drzwi zewnętrznych z PCV.
10,25 m²
3. Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem.
8,025 m²
4. Montaż parapetów wewnętrznych PCV.
0,55 m²