

## **Przedmiar robót**

**Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy ul. Kopernika 19  
w Grajewie wraz z obróbkami blacharskimi oraz przebudową kominów.**

1. Rozbiórka rynien dachowych

$$14,40 + 15,00 = 29,40 \text{ mb}$$

2. Rozbiórka rur spustowych

$$2 \times 8,00 + 8,20 = 24,20 \text{ mb}$$

3. Rozbiórka łączenia

$$14,40 \times 9 + 15,00 \times 9 = 264,60 \text{ m}^2 - 39,00 = 225,60 \text{ m}^2$$

4. Łaczenie z mocowaniem folii paraprzepuszczalnej

$$264,60 \text{ m}^2 - 39,00 = 225,60 \text{ m}^2$$

5. Krycie blachą trapezową powlekaną \*

$$264,60 \text{ m}^2 - 39,00 = 225,60 \text{ m}^2$$

6. Montaż gąsiorów

$$15,50 \text{ mb}$$

7. Obróbki blacharskie kominów z blachy powlekanej

$$10 \text{ m}^2$$

8. Obróbki blacharskie gzymsu i pasa podymowego

$$20 \text{ m}^2$$

9. Montaż wyłazu dachowego

$$1 \text{ szt.}$$

10. Obróbki blacharskie wiatrownicy

$$16 \text{ mb}$$

11. Montaż rynien

$$30 \text{ mb}$$

12. Montaż rur spustowych

$$24 \text{ mb}$$

13. Montaż ław kominowych

$$4 + 2 = 6 \text{ mb}$$

14. Rusztowanie

$$(16 \times 9) 2 = 288 \text{ m}^2$$

15. Płoty przeciwsniegowe

$$14 + 6 = 20 \text{ mb}$$

16. Rozbiórka kominów

**4 m<sup>3</sup>**

17. Odbudowa kominów z cegły klinkierowej

**4 m<sup>3</sup>**

18. Wykonanie nakryw i daszków na kominach

**5 m<sup>2</sup>**

**Sporządził: Stefan Frączkowski**

---

\* W kolorze pokrywającym się z istniejącą częścią wyremontowanego dachu.