

<b>Nazwa Firmy</b>		Kosztorysowanie FORTE 8.02 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK
<b>Remonty chodników i parkingu przy ul. Wiktorowo</b>		
Identyfikator kosztorysu: REMONT CHODNIKÓW I PARKINGU UL. WIKTOROWO		

**W1 Przedmiar robót**

wyk.dn.2009-07-16

str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
<b>2</b>	<b>remont chodników</b>		
10	KNR 2-31 815-6 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej	100 m <sup>2</sup>	<b>2,75</b>
20	KNR 2-31 811-2 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych z wypełnieniem spoin piaskiem, gr.płyt 15 cm - trylinki	100 m <sup>2</sup>	<b>0,43</b>
30	KNR 2-31 814-1 Rozebranie obrzeży trawnikowych o wym.6x20 cm na podsypce piaskowej	100 m	<b>3,21</b>
40	KNR 4-01 108-11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	1 m <sup>3</sup>	<b>8,00</b>
50	KNR 4-01 108-12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km	1 m <sup>3</sup>	<b>8,00</b>
60	KNR 2-31 1507-5 Transport wewnętrzny na odl.do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym materiałów sztukowych o masie 1000-2000 kg, samochodem o ładowności do 5 t	1 t	<b>14,00</b>
70	KNR 2-31 1508-1 Nakłady uzupełniające do tablicy 1507 na transport materiałów sztukowych na dalsze 0.5 km ponad 0.5 km samochodem skrzyniowym o ładowności do 5 t	1 t	<b>28,00</b>
80	KNR 2-01 129-10 Czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych - rozbieranie płyt pełnych o pow.1 szt ponad 3 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	<b>0,43</b>
90	KNR 2-31 511-2 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej	100 m <sup>2</sup>	<b>3,70</b>
100	KNR 2-31 407-2 Obrzeża betonowe o wym.20x6 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	100 m	<b>3,55</b>
<b>3</b>	<b>remont parkingu</b>		
10	KNR 2-31 813-3 Rozebranie krawężników betonowych o wym.15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	100 m	<b>0,64</b>
20	KNR 2-01 129-10 Czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych - rozbieranie płyt pełnych o pow.1 szt ponad 3 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	<b>0,66</b>
30	KNR 2-31 1507-5 Transport wewnętrzny na odl.do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym materiałów sztukowych o masie 1000-2000 kg, samochodem o ładowności do 5 t	1 t	<b>22,00</b>
40	KNR 2-31 1508-1 Nakłady uzupełniające do tablicy 1507 na transport materiałów sztukowych na dalsze 0.5 km ponad 0.5 km samochodem skrzyniowym o ładowności do 5 t	1 t	<b>44,00</b>
50	KNR 4-01 108-11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	1 m <sup>3</sup>	<b>2,00</b>

**W1 Przedmiar robót**

wyk.dn.2009-07-16

str. 2

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
----	-------	-----------------	-------

60	KNR 4-01 108-12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km	1 m3	<b>2,00</b>
70	KNR 2-31 403-3 Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30 cm na podsypce cementowo- piaskowej	100 m	<b>0,64</b>
80	KNR 2-31 402-3 Ławy betonowe zwykłe pod krawężniki	1 m3	<b>2,00</b>
80	KNR 2-31 511-2 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej	100 m2	<b>3,50</b>
90	KNR 2-31 511-3 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej	100 m2	<b>0,50</b>
----- Koniec wydruku -----			