

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa alejek i ogrodzenia placu zabawa w Parku Wolności w Grajewie					
1					
1	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0814-01	570	m	570.000	
				RAZEM	570.000
2	KNNR 6	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.1	0805-05	150	m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
3	KNR-W 4-	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	01 0109-09	570*0.06*0.2 + 78*0.05	m ³	10.740	
				RAZEM	10.740
4	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm w kolorze grafitowym na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m		
d.1	0404-02	570	m	570.000	
				RAZEM	570.000
5	KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm w kolorze grafitowym na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.1	0502-02	730	m ²	730.000	
				RAZEM	730.000
6	KNNR 2	Ogrodzenie placu zabaw , w tym 2 bramki wejściowe - wycena własna	m		
d.1	1603-02	165	m	165.000	
				RAZEM	165.000
7		Przeniesienie istniejących elementów placu zabaw (huśtawka wahadłowa, drabinka łukowa, pomost wiszący , konik sprężynowiec) wraz z urządzeniem strefy bezpieczeństwa wraz z zabezpieczeniem słupa energetycznego - wycena własna	m		
d.1		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
8		Dostawa i montaż ławek-wycena własna	szt		
d.1		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
9		Uzupełnienie nawierzchni po robotach rozbiórkowych poprzez nawiezienie gruntu i jego wyprofilowanie - wycena własna	m ³		
d.1		15	m ³	15.000	
				RAZEM	15.000