

**Zapytanie ofertowe**  
**w trybie rozeznania cenowego pisemnego na wykonanie zamówienia publicznego**  
**obejmującego wykonanie remontu nawierzchni chodników**  
**położonych w Grajewie przy ul. Targowej i Wiktorowo**

I. Nazwa i adres Zamawiającego: Miasto Grajewo reprezentowane przez Burmistrza  
19-200 Grajewo, ul. Strażacka 6A,

II. Opis przedmiotu zamówienia :

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu nawierzchni chodników położonych w Grajewie przy ul. Targowej i Wiktorowo.

2. Zakres remontu :

**„Remont nawierzchni chodników położonych w Grajewie przy ul. Wiktorowo”**  
obejmuje:

- rozebranie nawierzchni chodnika z płytek betonowych – ok. 213 m<sup>2</sup>,
- rozebranie nawierzchni zjazdów z płyt betonowych gr. 15 cm. – ok. 76 m<sup>2</sup>,
- rozebranie obrzeży trawnikowych 6x20 cm – ok. 133 m,
- rozebranie krawężników betonowych 20x30 – ok. 16 m,
- wywiezienie gruzu na odl. 2 km – 24,6 m<sup>3</sup>,
- wykonanie koryta na poszerzeniu chodnika – 40 m<sup>2</sup>,
- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej szarej gr. 6 cm , na podsypce cem. piaskowej – ok. 194 m<sup>2</sup>,
- wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej czerwonej gr. 8 cm , na podsypce cem. piaskowej – ok. 76 m<sup>2</sup>,
- ustawienie obrzeży betonowych 6x20 cm. – ok. 110 m,
- ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej – ok. 16 m,
- remont częściowy nawierzchni bitumicznych (100 kg/m<sup>2</sup>) – 240 kg,
- regulacja pionowa zaworów wodociągowych – 3 szt.,
- wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem – ok. 140 m<sup>2</sup>.

**„Remont nawierzchni chodnika położonego w Grajewie przy ul. Targowej”**  
obejmuje:

- rozebranie nawierzchni chodnika z płytek betonowych – ok. 193 m<sup>2</sup>,
- rozebranie nawierzchni zjazdów z płyt betonowych gr. 15 cm. – ok. 16 m<sup>2</sup>,
- rozebranie obrzeży trawnikowych 6x20 cm – ok. 153 m,
- rozebranie krawężników betonowych 20x30 – ok. 55 m,
- wywiezienie gruzu na odl. 2 km – 17 m<sup>3</sup>,
- wykonanie koryta na poszerzeniu chodnika – 40 m<sup>2</sup>,
- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej szarej gr. 6 cm , na podsypce cem. piaskowej – ok. 130 m<sup>2</sup>,
- wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej czerwonej gr. 8 cm , na podsypce cem. piaskowej – ok. 16 m<sup>2</sup>,
- ustawienie obrzeży betonowych 6x20 cm. – ok. 153 m,
- ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej – ok. 55 m,
- remont częściowy nawierzchni bitumicznych (100 kg/m<sup>2</sup>) – 820 kg,
- wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem – ok. 200 m<sup>2</sup>.

Podane ilości robót są szacunkowe. **Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia zostanie wyliczone w oparciu o faktycznie wykonane ilości robót.**

### III. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- 1/ posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności wymaganych przepisami ustawy PZP i prowadzą działalność o profilu odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,
- 2/ posiadają wiedzę i doświadczenie,
- 3/ dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
- 4/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
- 5/ wykonają zamówienie w terminie nie dłuższym niż 4 tygodnie od daty udzielenia zamówienia.

### IV. Wymagania zamawiającego dotyczące złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie **do dnia 08.10.2015 r. do godz. 12<sup>00</sup>** :

- pisemnie w sekretariacie Urzędu Miasta, pok. 21, Grajewo, ul. Strażacka 6A.

Warunki wykonania i rozliczenia zamówienia określa projekt umowy, której wzór jest załącznikiem do niniejszego zapytania.

### V. Kryteria oceny ofert: cena – 100%.

Cena ofertowa musi być jednoznaczna i obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

### VI. Informacja o formie i terminie płatności za realizację zamówienia:

przelewem w ciągu 14 dni od daty dostarczenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

### VII. Załączniki:

- 1) Projekt umowy,
- 2) Przedmiar robót,

Grajewo, 24.09.2015